

II. МОНТАЖ ЗДАНИЯ

ВИДЫ ЗАТРАТ

№ п.п	Работа	Ед. изм	Кол-во	Цена ед.изм, руб.	Стоимость, руб.	Материалы	Ед. изм	Кол-во	Цена ед.изм, руб.	Стоимость, руб.
	Монтаж гидроизоляции на ростверке	м.пог	120,00	350	42 000,00р.	Гидростеклоизол	рул	15	1050	15 750,00р.
	Монтаж строительных лесов	компл.	1,00	25000	25 000,00р.	Доска обрезная 50x150 мм, на леса. Или сборно/разборные. Определиться по месту	м3	20,00	12500	250 000,00р.
	Монтаж подкладочной доски	м3	1,40	9000	12 600,00р.	Доска обрезная 50x200 мм. Лиственница	м3	1,40	26000	36 400,00р.
	Антисептирование	м3	1,40	3000	4 200,00р.	Антисептик	л	30,00	200	6 000,00р.
	Монтаж стен	м3	99,67	6500	647 855,00р.	Брус стеновой клееный 250x202 мм (Хвоя), Комплект включает в себя: - профилированный согласно выбранного профиля; - резка чашек согласно КД (разбрусовочного проекта); - торцевые пропилы под обсадные коробки; - антисептирование в заводских условиях, Teknol-Aqua 1410-01 (TEKNOS); - обработку на заводе-изготовителе торцов деталей составом, предотвращающим растрескивание торцов Teknol-JRM (TEKNOS); - сверление каналов в бурсе под шпильки, нагеля, электрику; - упакованный в фирменную брендированную пленку, для защиты от воздействия внешних факторов.	м3	99,67	55000	5 481 850,00р.
						Доставка бруса до объекта Покупателя	машин	2,00	85000	170 000,00р.
						Шпилька М12 оцинкованная	комп	1,00		
						Муфта М12 оцинкованная	комп	1,00		
						Гайка оцинкованная	комп	1,00		
						Шайба оцинкованная	комп	1,00		
						Нагель L=1200 мм	комп	1,00		
						Компенсатор усадочный	комп	1,00		
						БМФ, опора бруса	комп	1,00		
						Гвозди ершковые	комп	1,00		
						Политерм чашки	комп	1,00		
						ПСУЛ чашки	компл	1,00		
						Межвенцовый утеплитель	комп	1,00	63200	63 200,00р.
	Монтаж обсадных коробок	шт	20,00	3000	60 000,00р.	Материалы для устройства обсадных коробок	компл	20,00	4500	90 000,00р.
						Работа крана по сборке домокомплекта	смена	6,00	25000	150 000,00р.
						Разгрузка материала	компл.	3,00	25000	75 000,00р.
						Обустройство бытового городка, проживания рабочих	компл.	1,00	65000	65 000,00р.
	Итого				791 655,00р.	Итого				6 622 500,00р.

III. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ И КРОВЛИ

ВИДЫ ЗАТРАТ										
№ п.п	Работа	Ед. изм	Кол-во	Цена ед.изм	Стоимость	Материалы	Ед. изм	Кол-во	Цена ед.изм	Стоимость
	Устройство стропильной системы									
	Монтаж стропильной системы	м2	338,00	1400	473 200,00р.	Доска 50x200мм сухая	м3	18,00	30000	540 000,00р.
						Комплект крепежных материалов(стропила,кровля)	компл	1,00	199500	199 500,00р.
	Антисептирование	м3	18,00			Антисептик	л	360,00	200	72 000,00р.
	Монтаж кровли									
	Монтаж подбоя свесов	м2	180,00	2000	676 000,00р.	Доска строганная лобовая 140x20 мм (хвоя)	м2	216,00	950	205 200,00р.
	Устройство обрешетки и контробрешетки	м2	676,00			Брусok 45x45мм сухой строганный	м3	7,20	38000	273 600,00р.
	Устройство обрешетки внутри для утеплителя	м2	210,00			Доска сухая 20x100/150	м3	2,00	30000	60 000,00р.
	Антисептирование	м3	13,50			Антисептик	л	240,00	200	48 000,00р.
	Монтаж пароизоляции	м2	210,00			Пароизоляция Дельта	м2	300,00	150	45 000,00р.
	Монтаж гидроизоляции	м2	338,00			Гидро - ветрозащитная мембрана Дельта	м2	375,00	170	63 750,00р.
	Устройство сплошного настила OSB	м2	338,00			OSB плиты (2500*1250*9мм)	м2	389,00	380	147 820,00р.
	Укладка утеплителя 250 мм	м3	52,00			Утеплитель, каменная вата пл. 40-45	м3	52,00	3600	187 200,00р.
	Монтаж кровельного покрытия из гибкой черепицы	м2	338,00			Материалы для устройства кровельного покрытия из гибкой черепицы SHINGLAS серии "Кантри" с учетом комплектующих:	м2	338,00	2050	692 900,00р.
				Расходные материалы	компл.	1,00	25000	25 000,00р.		
	Устройство и монтаж шатров, барабанов и куполов	шт	3	125000	375 000,00р.	Доска сухая строганная	м3	8	38000	304 000,00р.
	Устройство и монтаж, килевидных элементов кровли	шт	4	35000	140 000,00р.	ФК Влагостойкая	м2	60	1050	63 000,00р.
						Контейнер на вывоз мусора 20 м3	шт	2	25000	50 000,00р.
	Монтаж водоотлива	м.п.	84,50	600	50 700,00р.	Материалы для устройства водоотлива с учетом комплектующих:	компл.	1,00	129600	129 600,00р.
	итого				1 714 900,00р.	итого				3 106 570,00р.

IV. Окна

ВИДЫ ЗАТРАТ										
№ п.п	Работа	Ед. изм	Кол-во	Цена ед.изм	Стоимость	Материалы	Ед. изм	Кол-во	Цена ед.изм	Стоимость
	Наружняя/внутренняя шлифовка и покраска	м2	940,00	750	705 000,00р.	Расходные материалы, OSMO	м2	940,00	750	705 000,00р.
	Покраска свесов кровли и торцевой доски	м2	180,00	750	135 000,00р.	Расходные материалы, OSMO	м2	180,00	750	135 000,00р.
	Герметизация торцов	м.пог	195,00	450	87 750,00р.	Расходные материалы, OSMO	м.пог	195,00	750	146 250,00р.
						Расходные материалы	компл.	2,00	25000	50 000,00р.
	итого				927 750,00р.	итого				1 036 250,00р.

Всего материалы:	10 765 320,00р.
Всего работы:	3 434 305,00р.
Итого:	14 199 625,00р.
Транспортные, накладные расходы 3%:	261 000,00р.
Всего по смете:	14 460 625,00р.

* цена действительна в течении 5 дней